


PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 160 na odcinku Juchnowiec Kościelny - Lewickie gmina Juchnowiec Kościelny skala 1:500 / 1:100



- 1) WYKOPY WYKONYWAĆ MECHANICZNIE W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM
- 2) PRZY WCIĄGACH I NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WYKOPY TYLKO RĘCZNE
- 3) WYKOPY WYKONYWAĆ NA ODKŁAD Z PRZEZNACZENIEM DO ZASYPKI WYKOPU PO ROBOTACH MONTAŻOWYCH
- 4) ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z MECHANICZNYM ZAGĘSZCZENIEM
- 5) PO ROBOTACH ODTWORZYĆ ROWY PRZYDROŻNE O GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,6m
- 6) W PRZYPADKU BRAKU NORMOWEGO PRZYKRYCIA RUROCIĄGU NALEŻY GO OCIEPLIĆ PRZED ZASYPIANIEM
- 7) PRZEJŚCIA WODOCIĄGU POD DROGĄ WYKONAĆ W RURZE OSŁONOWEJ Z RURKĄ SYGNALIZACYJNĄ
- 8) GŁĘBOKOŚĆ WYKOPÓW UTRZYMYWAĆ ŚREDNIO 1,80m (z wyjątkiem przeć po rowach i pod istn. infrastrukturą techniczną)

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10			
OBIEKT : sieć wodociągowa			
ADRES bud. : na odcinku Juchnowiec Kościelny - Lewickie gmina Juchnowiec Kościelny			
INWESTOR : Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny		SKALA 1:500 / 1:100	
NAZWA RYSUNKU : profil podłużny sieci wodociągowej		Nr. rys. 2/3	DATA. 31.03.2010.
PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Leszek Żmijewski upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr BI / 127 / 88		PODPIŚCIE	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIŚCIE	